

Výkaz výmer

Stavba : Rekonštrukcia knižnice Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
 Objekt: 3 miestnosti na 1.NP. Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota

| Položka | Popis položky | Množstvo | Mj | Cena/Mj | Montáž | Dodávky/ Mater. | Hmot/Mj | Hmotnosť |
|-----------|--|----------|------|---------|--------|-----------------|---------|----------|
| | Práce HSV | | | | | | | |
| | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 310239211 | Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehľami | 1,80 | m3 | | | | 1,88 | 3,38 |
| | | | | | | | | |
| | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | 3,4 |
| | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | |
| 631315661 | Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm | 39,20 | m3 | | | | 2,21 | 86,75 |
| 631319175 | Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm | 39,20 | m3 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 632477207 | Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 15 mm | 196,00 | m2 | | | | 0,02 | 4,58 |
| 999990005 | Murárska výpomoc | 1,00 | kpl. | | | | 0,00 | 0,00 |
| 999990006 | Maliarska výpomoc | 1,00 | kpl. | | | | 0,00 | 0,00 |
| 631319111 | Príplatok za vytvorenie žliabku, š x v=do 200x50 mm | 80,00 | m | | | | 0,00 | 0,00 |
| 631351101 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie | 24,00 | m2 | | | | 0,01 | 0,21 |
| 631351102 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | 24,00 | m2 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 631361821 | Výstuž betónových mazanín oceľou triedy 10 505 /B500A/ | 2,33 | t | | | | 1,01 | 2,36 |
| | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | 93,9 |

Výkaz výmer

Stavba : Rekonštrukcia knižnice Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Objekt: 3 miestnosti na 1. NP. Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota

| Položka | Popis položky | Množstvo | Mj | Cena/Mj | Montáž | Dodávky/ Mater. | Hmot/Mj | Hmotnosť |
|-----------|---|----------|----|---------|--------|-----------------|---------|----------|
| | Práce HSV | | | | | | | |
| | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 962031133 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t | 35,00 | M2 | | | | 0,00 | 0,02 |
| 965082930 | Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách,hr.do 200 mm -1,400 t | 39,20 | m3 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t | 86,00 | m2 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m | 36,50 | t | | | | 0,00 | 0,00 |
| 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 36,50 | t | | | | 0,00 | 0,00 |
| 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 1 095,00 | t | | | | 0,00 | 0,00 |
| 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 36,50 | t | | | | 0,00 | 0,00 |
| 979118705 | Poplatok za uloženie odpadu | 36,50 | t | | | | 0,00 | 0,00 |
| 974031155 | Vysekávajúce rýh v murive tehlovom na maltu vápennú alebo vápennocementovú do hl.100 mm a š. do 200mm | 77,30 | m | | | | 0,00 | 0,00 |
| 968062355 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t | 4,00 | m2 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 968062455 | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t | 3,10 | m2 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | 0,0 |
| | PRESUNY HMÔT | | | | | | | |

Výkaz výmer

Stavba : Rekonštrukcia knižnice Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Objekt: 3 miestnosti na 1. NP. Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota

| Položka | Popis položky | Množstvo | Mj | Cena/Mj | Montáž | Dodávky/ Mater. | Hmot/Mj | Hmotnosť |
|------------|--|----------|-----|---------|--------|-----------------|---------|-------------|
| | Práce HSV | | | | | | | |
| | PRESUNY HMÔT | | | | | | | |
| 998011003 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m | 97,30 | t | | | | 0,00 | 0,00 |
| | PRESUNY HMÔT | | | | | | | 0,0 |
| | Práce HSV | | | | | | | 97,3 |
| | Práce PSV | | | | | | | |
| | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ | | | | | | | |
| 735153222 | Montáž vykurovacích telies vrátane rúrkového vedenia | 5,00 | kus | | | | 0,05 | 0,23 |
| 4848952960 | KORADO Vykurovacie teleso doskové oceľové RADIK 22VK 1800 vrátane armatúr | 5,00 | ks | | | | 0,03 | 0,16 |
| 735121810 | Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t | 13,50 | m2 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ | | | | | | | 0,4 |
| | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | | | | | | | |
| 762522812 | Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm 0.030t | 196,00 | m2 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | | | | | | | 0,0 |
| | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | | |
| 766641445 | Montáž drevených vchodových dverí so 2300 x 1300 mm | 1,00 | kus | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6114163900 | Vchodové dvere drevené s prahom 2330x1300 mm | 1,00 | kus | | | | 0,05 | 0,06 |

Výkaz výmer

Stavba : Rekonštrukcia knižnice Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Objekt: 3 miestnosti na 1. NP. Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota

| Položka | Popis položky | Množstvo | Mj | Cena/Mj | Montáž | Dodávky/ Mater. | Hmot/Mj | Hmotnosť |
|----------------|--|----------|----------------|---------|--------|-----------------|---------|--------------|
| | Práce PSV | | | | | | | |
| | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | | 0,1 |
| | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | | | | | | | |
| 771441012 | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 300x75 mm | 104,00 | m | | | | 0,00 | 0,46 |
| 771576034 | Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy alebo glazúrovaných hladkých 30 x 30 cm do flexibilného tmelu | 196,00 | m ² | | | | 0,00 | 0,93 |
| 5976412800 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300 x 300 x 10 3 IIa | 210,00 | M ² | | | | 0,02 | 4,20 |
| 998771103 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m | 5,60 | t | | | | 0,00 | 0,00 |
| | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | | | | | | | 5,6 |
| | PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | | | | | | | |
| 775411820 | Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pripevnených skrutkami do dreva, -0.00100t | 104,00 | m | | | | 0,00 | 0,00 |
| | PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | | | | | | | 0,0 |
| | Práce PSV | | | | | | | 6,0 |
| Objekt: | Stavebné úpravy | | | | | | | 103,3 |
| | | | | | | | | |
| | Celkom za stavbu: | | | | | | | 103,3 |
| | | | | | | | | |